



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Služba za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove

Broj: 09-04-7571-1/24
Sarajevo, 05.12.2024. godine

GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVA
N/r Jasmin Ademović, predsjedavajući

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
GRADSKA UPRAVA

Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO:	09 DEC 2024		
Org. jed.	09	Prilog	Vrijednost
01-04-04-1588/24			

Predmet: Inicijativa za razmatranje na Komisiji za spomenike, dostavlja se; -

Poštovani,

U prilogu akta dostavljam:

1. Inicijativa za podizanje spomenika pripadnicama ARBIH.

Molim Vas da navedene materijale dostavite Komisiji za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- naslovu
- a/a

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 407 443
Fax: +387 33 208 341
Email: grad@sarajevo.ba
Web: www.sarajevo.ba




Ranko Jovanović

Pošiljatelj: Tarik Zečić
Poslano: petak, 6. decembar 2024. 13:13
Prima: Grad Sarajevo - Pisarnica
Predmet: Fw: Idejni projekat_Spomenik_Pripadnice Armije RBiH
Privici: Lokacija za spomenik_pripadnice ArmijeRBiH.pdf

Molim protokolirati i meni direktno dati

From: Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>
Sent: Friday, December 6, 2024 1:11 PM
To: Tarik Zečić <tarik.zecic@sarajevo.ba>
Subject: Re: Idejni projekat_Spomenik_Pripadnice Armije RBiH



Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo dopis o lokaciji Spomenika pripadnicama Armije RBiH sa obrazloženjem,

Nadamo se uspješnoj saradnji,

lp

On Fri, Dec 6, 2024 at 11:16 AM Tarik Zečić <tarik.zecic@sarajevo.ba> wrote:
Možete poslati dopis skeniran na ovaj email.

Možete me dobiti na mobitel 061 188 951.

LP

From: Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>
Sent: Friday, December 6, 2024 10:52 AM
To: Tarik Zečić <tarik.zecic@sarajevo.ba>
Subject: Re: Idejni projekat_Spomenik_Pripadnice Armije RBiH

You don't often get email from pripadnice.arbih@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Poštovani,

kome treba da naslovimo dopis o tačnoj lokaciji spomenika pripadnicama Armije RBiH?

Zvala sam više puta na fiksni telefon ali nisam uspjela ostvariti vezu, da li mogu da vas kontaktiram putem mobitela?

lp

On Thu, Dec 5, 2024 at 1:10 PM Tarik Zečić <tarik.zecic@sarajevo.ba> wrote:

Poštovana,

U prilog je Elaborat o mogućim lokacijama za spomenike.
Potrebno je da nam potvrdite konačan prijedlog tražene lokacije pismeno, kako bi mogli inicijativu uputiti prema Komisiji za spomenike Gradskog vijeća.

Stojimo Vam na raspolaganju za konsultacije vezano za lokacije u toku naredne sedmice.

LP

From: Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>
Sent: Thursday, December 5, 2024 12:50 PM
To: Tarik Zečić <tarik.zecic@sarajevo.ba>; meldijana arnaut haseljic <ameldijana@hotmail.com>
Subject: Idejni projekat_Spomenik_Pripadnice Armije RBiH

You don't often get email from pripadnice.arbih@gmail.com. [Learn why this is important](#)

Poštovani,

u skladu sa Vašim uputama dostavljamo elektronsku formu Idejnog projekta Spomenika "Pripadnicama Armije RBiH" koji je izradila projektantska kuća LIK-ing doo Sarajevo.

Upravni odbor udruženja pripadnica Armije RBiH razmatrao je lokacije sadržane u Elaboratu o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen ploča na području Grada Sarajeva a koji su od interesa za Grad Sarajevo te je u uži izbor uzeo tri lokacije i za njih donio potrebnu Odluku a radi se o lokacijama :

1. u ulici Maršala Tita , šifra C14 na k.č.1601/1 KO SarajevoIV-, Općina Centar sa napomenom da će se rješenje uklopiti u ambijent postavljenih bista pisaca bez uklanjanja.
2. u ulici Hamdije Kreševljakovića , šifra C9, k.č.848, KO Sarajevo 8 (kod zgrade Federalnog parlamenta)
3. park II gimnazija , šifra C 3, k.č.1480/1, KO Sarajevo IV , Općina Centar.

Obzirom da predlažete i druge lokacije sadržane u Elaboratu, molimo Vas da u narednom periodu održimo sastanak u vezi sa ovom temom kako bismo odredili najbolju moguću lokaciju za koju će biti moguće ishodovati potrebne saglasnosti i dozvole i na kojoj je relano moguće i izgraditi spomenik heroinama pripadnicama Armije RBiH koje su svoje mlade živote ugradile u temelje Države Bosne i Hercegovine.

Naš cilj je izgraditi centralni spomenik pripadnicama Armije RBiH u glavnom gradu Bosne i Hercegovine kao mjesto okupljanja, odavanja počasti i poštovanja poginulim heroinama ali i kao mjesto održavanja časova historije budućim naraštajima.

S poštovanjem,
voditeljica projekta Namira Tanković, dipl.ing.građ.
kontakt mobitel / viber 062 248 072

 Idejni Projekat Spomen Obilježje.pdf

 Predmjeri radova -Spomen obilježje.zip

 Prilog 3d Spomen Obilježje.pdf



UDRUŽENJE PRIPADNICA ARMİJE RBİH
UDRUGA PRIPADNICA ARMİJE RBİH
УДРУЖЕЊЕ ПРИПАДНИЦА АРМИЈЕ РБИХ

Broj: 02-123 /24
Sarajevo, 06.12.2024. godine

GRAD SARAJEVO
GRADSKA UPRAVA
KOMISIJA ZA SPOMENIKE
Hamdije Kreševljakovića 3, S A R A J E V O
e-mail: tarik.zecic@sarajevo.ba

**PREDMET: Lokacija za izgradnju spomenika pripadnicama Armije RBiH,
dostavlja se**

Poštovani,

Udruženje pripadnika Armije RBiH registrovano je u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine u oktobru 2022. godine i kao državno udruženje djeluje na njenoj cijeloj teritoriji. Udruženje je formirano kako bi doprinijelo valoriziranju uloge pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani domovine, te da kroz različite vidove djelovanja čuva i njeguje vrijednosti, kulturu, čast i dignitet pripadnika ARBiH.

Sukladno ciljevima i zadacima zacrtanim Statutom Udruženja u prethodnom periodu pokrenule smo brojne aktivnosti, a jedna od značajnijih je i izgradnja spomenika pripadnicama Armije RBiH u glavnom gradu države Bosne i Hercegovine, u Sarajevu.

U tu svrhu obavljene su pripremne radnje i aktivnosti. Predsjednica udruženja i članice upravnog odbora održale su niz sastanaka i razgovora sa predstavnicima vlasti općine Centar Sarajevo i Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te je nakon detaljnog uvida u Flahorat o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen ploča na području Grada Sarajeva, a koji su od interesa za Grad Sarajevo, upravni odbor udruženja donio Odluku da je konačna lokacija za izgradnju spomenika pripadnicama Armije RBiH na zemljištu označenom kao k.č.1601/1 KO Sarajevo IV (lokalitet zelene površine između ulica Koševska i Maršala Tita), šifra C14 navedenog Elaborata koja se nalazi u okviru Regulatornog plana "Alipašina –Koševo", kako smo Vam i dostavili idejni projekat spomenika u elektronskoj formi.

Podsjećamo Vas da je općinsko vijeće općine Centar Sarajevo na 19. redovnoj sjednici održanoj 11. jula 2022. godine jednoglasno sa 22 glasa usvojilo inicijativu za dodjelu lokacije za izgradnju spomen obilježja ženi borcu na području općine Centar Sarajevo o čemu smo Vam dokumentaciju dostavili uz ranije podnešene zahtjeve.



UDRUŽENJE PRIPADNICA ARMIIJE RBiH
UDRUGA PRIPADNICA ARMIIJE RBiH
УДРУЖЕЊЕ ПРИПАДНИЦА АРМИЈЕ РБИХ

Naše opredjeljenje za ovu lokaciju prvenstveno je uslovljeno činjenicom da su žene dobrovoljno stupile u odbranu domovine dajući na taj način doprinos u pojedinačnim kapacitetima koji su u značajnoj mjeri unaprijedili kolektivni kapacitet Armije RBiH. Veliki broj braniteljki utkao je u temelje odbrane države Bosne i Hercegovine svoje živote, dijelove tijela, ali i članove porodice. Doprinos koji su dale, pored toga što su bile i majke, supruge, sestre i kćerke u najtežim vremenima opstojnosti države i naroda, treba biti valoriziran i odavanjem počasti na način da spomenik, kojim se njeguje kultura sjećanja na ovu kategoriju, bude izgrađen na primjerenom lokalitetu. Dobrovoljne braniteljke Armije RBiH ugradile su svoje živote, dijelove tijela, ali i dušu, u temelje naše države i naše slobode, te smatramo da zaslužuju spomenik na primjerenom lokalitetu koji će svjedočiti o nesebičnoj hrabrosti i zalogu braniteljki za domovinu. U urbanističkom smislu idejni projekat se uklapa u postojeći ambijent parka, zauzima površinu oko 50 m², dostupni su infrastrukturni priključci vode, odvodnje i električne energije, lokacija nije opterećena gradnjom. Posebno je značajno što se ovaj lokalitet nalazi u neposrednoj blizini spomenika ubijenoj djeci Sarajeva što ima posebnu simboličku vrijednost - majka i dijete predstavljaju jedinstvenu biološku cjelinu - izvor života i garant njegovog nastavljanja. Jednako su bile i najveće žrtve i stradalnici okrutne agresije, te smatramo značajnim izgraditi i očuvati njegovanje kulture sjećanja na ubijenu djecu i poginule braniteljke u najtežem periodu za našu domovinu.

Također, intencija je, kako je urbanističko rješenje u obliku amfiteatra, održavanje časova historije budućim generacijama ali i turistima koji će imati priliku upoznati se sa historijom odbrane Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1995.

Obzirom da se zemljite označeno kao k.č. 1601/1 KO Sarajevo IV nalazi u obuhvatu zone zaštite nacionalnog spomenika Historijskog urbanog krajolika Sarajevo i da je potrebno mišljenje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH prema Odluci o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH (Sl. Glasnik BiH , broj 1/21 i 10/21) te da je prema navedenom Elaboratu potrebno raspisati konkursa po odabiru lokacije spomeničkog sadržaja kako bi se dobilo što kvalitetnije spomeničko ili skulptoralno rješenje svjesne smo da će postupak izdavanja saglasnosti trajati određeni vremenski period te Vas molimo da na decembarskoj sjednici gradskog vijeća grada Sarajeva pokrenete inicijativu za podizanje spomenika pripadnicama Armije RBiH na navedenoj lokaciji u skladu sa Odlukom o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 49/19).

S poštovanjem,



za PREDsjednica

Dr.sc. Melidijana Arnaut Haseljić.sr



Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Broj: 01-GV-04-1288-1/24

Sarajevo, 21.11.2024. godine

n/r Gradonačelnik

Predmet: Inicijativa, dostavlja se

Poštovani,

Članom 5. Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo propisano je inicijativu za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo mogu podnijeti vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici općinskih vijeća u sastavu Grada Sarajeva, Gradonačelnik i načelnici općina. U skladu sa navedenim, upućujem inicijativu za podizanje Spomenika pripadnicama Armije BiH. Investitor je Udruženje pripadnika Armije RBiH Sarajevo uz sufinansiranje Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. U prilogu dostavljam dobijenu relevantnu dokumentaciju na daljnje postupanje.



PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Jasmin Ademović

Dostaviti:


- naslovu
- a/a

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
Tel.: +387 33 216 659
Fax: +387 33 205 874
Email: gsgv@sarajevo.ba
Web: gradskovijece.sarajevo.ba





UDRUŽENJE PRIPADNICA ARMİJE R BiH
UDRUGA PRIPADNICA ARMİJE R BiH
УДРУЖЕЊЕ ПРИПАДНИЦА АРМИЈЕ РБИХ



Broj: 02- 100 /24
Sarajevo, 17.10.2024. godine

GRAD SARAJEVO

**Predsjedavajuć Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović
Hamdije Kreševljakovića 3, S A R A J E V O**

e-mail: gsgv@sarajevo.ba; jasmin.ademovic@sarajevo.ba

**PREDMET: UPIT o zahtjevu za izgradnju spomen obilježja /spomenika pripadnicama
Armije RBiH na području Općine Centar Sarajevo**

Poštovani,

Dana 07.03.2024. godine održan je sastanak Predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva i saradnika sa Predsjednicom i članicama upravnog odbora Udruženja pripadnica Armije RBiH na temu izgradnje spomen obilježja/spomenika pripadnicama Armije BiH na kojem je izvršena prezentacija idejnog rješenja. Na sastanku su dogovorene smjernice za dalje postupanje od strane gradskog vijeća u skladu sa Odlukom o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo (Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 49/19) pa Vas u vezi sa navedenim molimo za informaciju o pokrenutim aktivnostima obzirom da smo Ugovorom o izgradnji spomenika koji smo potpisali sa Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida rata ograničeni rokovima za realizaciju istog.

Prijedlog izgradnje spomen obilježja/ spomenika je na zemljištu označenom kao k.č.1601/1 KO Sarajevo IV (lokalitet zelene površine između ulica Koševska i Maršala Tita), šifra C14 Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen ploča na području Grada Sarajeva a koji su od interesa za Grad Sarajevo a u okviru Regulacionog plana "Alipašina –Koševo" koja nije opterećena gradnjom

U prilogu dopisa:

1. Idejni arhitektonski projekat spomen obilježja pripadnicama Armije RBiH izrađn od strane projektantske kuće „LIKING“ doo Sarajevo od decembra 2023 godine
2. Izvod iz Elaborata o lokacijama spomenika/spomen obilježja, šifra C 14 u projektu)
3. Izvod iz RP Alipašina –Koševo (u projektu)
4. Izvod iz katastra podzemnih instalcija (u projektu)
5. Orto foto prikaz lokacije u projektu)
6. Izvod iz 19. sjednice općinskog vijeća Općine Centar za lokaciju za izgradnju spomenika Pripadnicama Armije RBiH od 11.07.2022.
7. E mail komunikacija Udruženja i Službe gradskog vijeća Grada Sarajeva



1 PREDSJEDNICA

Dr.sc. Meldijana Arnaut Haseljić.sr

Vijećnička pitanja i inicijative 19. Redovna sjednica

20-19. Zapisnik sa 19. redovne

11

Hamdija Hasanović: Podnosim inicijativu da se u kalendar događaja Općine Centar uvrsti Dan žene borca pripadnice Armije i MUP-a RBiH. Nadovezujem se na inicijativu za izgradnju spomenika civilnim žrtvama rata, podnosim inicijativu da se nađe adekvatna lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH. Tražim izjašnjenje Vijeća.

Općinsko vijeće je sa 22 glasa ZA, 0 PROTIV I 0 SUZDRŽANIH usvojilo inicijativu Hamdije Hasanovića.

Sara Arslanagić: Pošto sam maloprije bila prozvana iskonsitit ću desetak sekundi da nešto kažem, a onda ću preći na inicijativu. Želim da napomenem Vijeće da je jako nekorektno javno iznositi neistine o tome kako se izjašnjavam. Ako iko zna ko sam, šta sam i kako se izjašnjavam, to sam ja, pa me uvijek može pitati. Imam sliku izjave, pa ako treba da se pošalje nadležnoj službi, vrlo rado ću to i uraditi. Moja inicijativa se odnosi na to što je 12. augusta Dan mladih pa iz tog razloga Denis Challenger i ja podnosimo zajedničku inicijativu da se u septembru održi tematska sjednica o položaju i potrebama mladih općine Centar koja će biti organizovana u saradnji sa svim potrebnim službama i koja će na kraju usvojiti zaključke o daljnjem djelovanju Općine prema mladima i tražim izjašnjenje Vijeća.

Općinsko vijeće je sa 20 glasova ZA, 0 PROTIV I 0 SUZDRŽANIH usvojilo inicijativu Sare Arslanagić.

Mehmed Muharemović: Ja sam rekao na početku svog izlaganja da uvažavam kolegicu Arslanagić, ali zbog Poslovnika ja sam morao tražiti da vidimo kako se izjašnjava kolegica jer je ona ispred Naše stranke i komisije kandidat za dopredsjedavajuću Vijeća. Ako imamo dva dopredsjedavajuća Vijeća iz reda Ostalih onda kršimo Poslovnik. Samo iz tog

Navigation: 10 11 12 Back to Page 13

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Ministarstva za 2024. godinu iz Javnog poziva „Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ broj: 01-11/2-2146/24 od 07.06.2024. godine, zaključuje se

UGOVOR

o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja

Ugovorne strane

1. **Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, koga zastupa federalni ministar Nedžad Lokmić** (u daljem tekstu Ministarstvo),

2. **Udruženje pripadnika Armije RBiH Sarajevo, Andreja Andrejevića 30, Sarajevo, kojeg predstavlja Meldijana Arnaut-Haseljić, ovlašteno lice** (u daljem tekstu „korisnik sredstava“), dana 24.06.2024. godine pristupili su potpisivanju Ugovora kako slijedi:

Član 1.

Iz Budžeta Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za 2024. godinu („Službene novine FBiH“ broj: 7/24), utvrđenog Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 7/24) iz sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“, utvrđenih na razdjelu 32 ekonomski kod 6143 odobrava se pomoć u sufinansiranju izgradnje centralnog spomen obilježja/spomenika pripadnicama Armije RBiH na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Ministarstva za 2024. godinu po Javnom pozivu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“, broj: 01-11/2-2146/24 od 07.06.2024. godine, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM (tridesethiljada KM).

Član 2.

Ministarstvo se obavezuje da će Korisniku sredstava doznačiti sredstva iz člana 1. ovog Ugovora jednokratno, sa Budžetske pozicije 6143, na transakcijski račun korisnika sredstava broj 1413125320019863, otvoren kod Bosna Bank International d.d. Sarajevo, ID broj Korisnika sredstava 4203101540009.

Član 3.

Korisnik sredstava se obavezuje da će doznačena sredstva koristiti namjenski u skladu sa projektima i programima priloženim uz zahtjev za dodjelu sredstava, pridržavajući se dostavljenog finansijskog plana projekta, dinamike i rokova završetka projekta za koji su sredstva dodijeljena.

Član 4.

Ministarstvo će izvršiti kontrolu namjenskog utroška dodijeljenih sredstava iz člana 1. ovog ugovora putem Komisije za nadzor i provjeru programskog utroška sredstava tekućeg transfera (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija iz stava 1. ovog člana vršit će kontrolu na osnovu dostavljenih izvještaja o utrošku odobrenih sredstava od strane Korisnika sredstava ili kod Korisnika sredstava neposredno, ukoliko to ocijeni neophodnim i svrsishodnim.

Ukoliko Korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava u roku predviđenom članom 6. ovog ugovora ili Komisija utvrdi da Korisnik sredstava nije namjenski utrošio dodijeljena

sredstva, Ministarstvo će raskinuti ovaj ugovor o čemu će Korisnik sredstava biti pismeno obaviješten.

Korisnik sredstava je obavezan u roku od 15 dana od dana raskida ugovora, izvršiti povrat sredstava koja su mu uplaćena, sa zakonskom zateznom kamatom obračunatom od dana uplate sredstava, do dana povrata sredstava.

Ukoliko Korisnik sredstava ne izvrši povrat sredstava u roku od 15 dana od dana raskida Ugovora, Ministarstvo će posredstvom Federalnog pravobranilaštva potraživati povrat sredstava putem suda.

Član 5.

Korisnik sredstava iz člana 1. ovog ugovora je obavezan nakon realizacije odobrenog projekta – programskih zadataka, dostaviti detaljan, spiralno uvezan i numerisan izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa finansijskog aspekta zajedno sa kompletnom finansijskom dokumentacijom.

Izvještaj se dostavlja u roku od 30 dana od završetka projekta, a najkasnije do 28.02.2025. godine.

Izvještaj prije dostavljanja Ministarstvu treba usvojiti organ upravljanja udruženja. Odluka o usvajanju izvještaja o utrošku sredstava treba biti potpisana od strane predsjednika izvršnog organa i predsjednika skupštine udruženja/udruge.

Izvještaj treba biti usklađen sa programom utroška sa detaljno opisnim (foto-audio/video) i narativnim dijelom u kome se prikazuje specifikacija nastalih troškova, i to prikazana hronološki po datumima nastajanja.

Specifikacija treba da odgovara prilogima uz izvještaj i to ovjerenim kopijama računa i izvoda iz banke. Popunjena specifikacija treba da sadrži slijedeće podatke: prikaz svakog računa, naloga, fakture, odluka na osnovu koje se odobrava plaćanje nastalih troškova i u kojoj se navodi da su sredstva obezbjeđena iz „FMBI“ sa naznakom o kojoj vrsti troškova (projektni ili režijski) se radi, navesti ručno broj KUF-a ili broj bankovnog izvoda koji prati plaćanje, u gornjem desnom uglu originalnog računa navesti „plaćeno iz sredstava FMBI za 2024. godinu“, te takav kopiran i ovjeren račun dostaviti u prilogu izvještaja o utrošku sredstava.

Prilikom sačinjavanja zbirne specifikacije nastalih troškova, potrebno je tačno i precizno izvršiti računsku kontrolu nastalih troškova tako da iznos prikazan u specifikaciji odgovara prikazanim troškovima u prilogu izvještaja.

Član 6.

Komisija će po dobijanju Izvještaja o utrošku sredstava iz člana 4. i 5. ovog Ugovora izvršiti uvid u izvještaj o čemu će sačiniti službenu zabilješku o pregledu, te rukovodiocu organa predložiti prihvatanje, neprihvatanje ili dopunu izvještaja. Primjerak zabilješke biti će dostavljen Korisniku sredstava. Korisnik sredstava čiji izvještaj nije u skladu sa odredbama ovoga Ugovora i ne bude prihvaćen, ne može u narednom periodu dobiti novčana sredstva za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja. Po prijedlogu Komisije prema istom se mogu preduzeti i druge zakonom predviđene mjere i radnje.

Član 7.

Ministarstvo ne snosi odgovornost i zadržava pravo da smanji iznos dodjeljenih sredstava iz člana 1. Ugovora ukoliko zbog objektivnih razloga ili više sile, u zakonskoj predviđenoj proceduri dođe do smanjenja ukupnog iznosa citirane budžetske stavke.

Član 8.

Ukoliko korisnik sredstava u toku realizacije projekta odstupi od uslova navedenih u općim i posebnim kriterijima za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije " 6143", Ministarstvo zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora.

Član 9.

Ukoliko se dodijeljena sredstva ne utroše do 28.02.2025. godine, korisnik sredstava će izvršiti povrat sredstava Ministarstvu na račun broj 102-050-00001067-95 kod Union banke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Korisnik sredstava može podnijeti zahtjev Ministarstvu da izvrši prenos sredstava u narednu godinu za iste namjene i pod istim uslovima kako je prethodno ugovoreno, ukoliko sredstva ne budu utrošena zbog objektivnih okolnosti.

Zahtjev za prenos dodijeljenih sredstava u narednu godinu mora biti detaljno obrazložen, uz prilaganje pisanih dokaza kojima se dokazuju objektivni razlozi i okolnosti zbog kojih sredstva u roku iz stava 1. ovog člana nisu utrošena.


Ovlaštena osoba Ministarstva će ocijeniti opravdanost podnesenog zahtjeva za prenos dodijeljenih sredstava u kontekstu obrazloženih objektivnih razloga i okolnosti zbog kojih ista nisu utrošena.

Član 10.

Eventualno nastale sporove po ovom Ugovoru ugovorene strane će rješavati sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

Član 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) primjerka od kojih Korisnik zadržava 2 primjerka, a Ministarstvo 2 primjerka.


Udruženje pripadnika Armije RBiH
Sarajevo
Melidžina Artaut-Haseljić, ovlašteno lice

Broj: 02-84/24
Sarajevo, 24.06.2024. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA
BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-
OSLOBODILAČKOG RATA
Bos. MINISTAR
NEDŽAD LOKMIĆ

Broj: 01-37/2-1456-9/24
Sarajevo, 24.06.2024. godine

Vijećnička pitanja i inicijative 19. Redovna sjednica

Sjednica: 19. Redovna sjednica
Datum: 11.07.2022.
Vijećnik: Hamdija Hasanović

Inicijativa:

Podnosim inicijativu da se u kalendar događaja Općine Centar uvrsti Dan žene borca pripadnica Armije i MUP-a RBiH. Nadovezujem se na inicijativu za izgradnju spomenika civilnim žrtvama rata, podnosim inicijativu **da se nađe adekvatna lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH. Tražim izjašnjenje Vijeća.**

Odgovor:

Poštovani, Povodom vaše inicijative da se u kalendar događaja Općine Centar uvrsti Dan žene borca pripadnica Armije i MUP-a RBiH, obavještavam vas da Općina Centar Sarajevo prati Kalendar obilježavanja značajnih datuma Kantona Sarajevo. Imajući u vidu činjenicu da se nerijetko u praksi javlja potreba da ova lokalna zajednica simbolično obilježi i neke druge datume, a koji nisu u kalendaru Kantona Sarajevo ova Služba je predložila da Općinsko vijeće usvoji poseban akt (Odluku ili Pravilnik) kojim bi se definisali datumi od značaja za Općinu Centar, način i vrijeme obilježavanja. U tom kontekstu Komisija za boračka pitanja je u saradnji sa Koordinacijom boračkih udruženja dostavila svoje zahtjeve Komisiji za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaj i ličnosti, a koja bi uvažavajući nadležnosti Komisije trebala biti nosilac ovih aktivnosti. Mišljenja smo da se svi parcijalni zahtjevi za uvrštavanje pojedinih datuma trebaju riješiti sistemskim pristupom što je jedino moguće donošenjem akta koji će regulisati navedenu problematiku. Sa navedenom inicijativom Službe upoznat je i Predsjedavajući Općinskog vijeća, te se nadamo da će nadležna Komisija predložiti Općinskom vijeću akt unutar koje će te i vi kao vijećnik moći dati sugestije, primjedbe i prijedloge. Za drugi dio vaše inicijative - lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH nadležna je Služba za prostorno uređenje i investicije, koja će vam dostaviti poseban odgovor.

Odgovorio: Fazlić Jasmina, Pomoćnica općinskog načelnika
Odgovoreno: 18.07.2022.



Općina Centar Sarajevo

Vijećnička pitanja i inicijative

Općina Centar

Općinski načelnik

Općinsko vijeće

Općinske službe

Zakoni i propisi

ISO standardi

Budžet

EU projekti

Građani

Biznis i investicije

E-Uprava

Mladi u općini Centar

Nevladine organizacije

f t @ v in

Javni pozivi i konkursi

Javne nabavke

Sjednica: 35. Redovna sjednica

Datum: 24.01.2024.

Vijećnik: Hamdija Hasanović

Inicijativa:

U ime udruženja pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine podnosim inicijativu za donošenje odluke o danu borbnika/ braniteljski opštine Centar, kao datum predloženo je 27.novembar, na dan pogibije Emire Bašić koja je dobitnica "Zlatnog Ljiljana" a poginula je u rejonu jevrejskog groblja.

Odgovor:

Poštovani, Služba za BIZ nije bila predlagač usvojenog kalendara za obilježavanje značajnih datuma Općine Centar Sarajevo. Samim tim navedenu inicijativu je potrebno dostaviti predlagaču na usaglašavanje, tj.konkretno Komisiji za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti. Srdačan pozdrav

Odgovorio: Amra Hašimbegović Vučković, Pomocnica općinskog načelnika

Odgovoreno: 31.01.2024.



Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>

Fwd: Lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH.

4 messages

namira tankovic <namiratanovic@gmail.com>

Wed, May 15, 2024 at 12:36 PM

To: Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Šalje: Hamdija Hasanovic <hamdijah@gmail.com>

Date: sri, 15. maj 2024. 12:33

Subject: Lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH.

To: namiratanovic@gmail.com <namiratanovic@gmail.com>

Sellam,

Lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH.

I

Hamdija Hasanović

 Spomenik Zene borkinje-Vijecnicka pitanja i inicijative 19.docx
377K

Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>

Wed, May 15, 2024 at 12:43 PM

To: nejra.selimovic@sarajevo.ba

[Quoted text hidden]

 Spomenik Zene borkinje-Vijecnicka pitanja i inicijative 19.docx
377K

Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com>

Fri, Jul 5, 2024 at 12:19 PM

To: nejra.selimovic@sarajevo.ba

Poštovana,

Udruženje pripadnica Armije RBiH i Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata u junu mjesecu ove godine potpisali su Ugovor o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja a na osnovu apliciranja Idejnim projektom koji smo Vam na sastanku održanom 07.03.2024.godine, a kojem je prisustvovao predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović i prezentirali.

Na održanom sastanku u martu mjesecu, postignut je dogovor, da će Gradsko vijeće iz svoje nadležnosti pokrenuti potrebne procedure i usvojiti potrebne Odluke koje se tiču ove teme pa Vas molimo da nas obavijestite o tome kako bismo mogli ispoštovati rokove definisane u Ugovoru i pokrenuti i druge aktivnosti koje su neophodne za realizaciju ovog veoma značajnog historijskog projekta.

Nadamo se da će prethodno dostavljena inicijativa vijećnika općinskog vijeća općine Centar Sarajevo, Hamdije Hasanovića, olakšati procedure odobrenja lokacije za izgradnju spomen obilježja pripadnicama Armije RBiH.

Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju, saradnji i razumjevanju u nastojanju da nepravedno zaboravljenoj populaciji žena, pripadnicama Armije Republike Bosne i Hercegovine koje su stale na

10/17/24, 10:39 AM

Gmail - Fwd: Lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH.

branik domovine i svojim životima i tijelima
branile i odbranile Državu odamo počast i poštovanje i vratimo joj dostojanstvo koje joj i pripada.

Najmanje što možemo je sagraditi spomen obilježje da kroz vrijeme svjedoči o hrabrosti bosanske žene u najtežem periodu njene historije.

S poštovanjem , predsjednica dr.sc.Meldijana Arnaut Haseljić

Prilog : Ugovor

[Quoted text hidden]

 **Ugovor - Sufinansiranje FMBP Spomenik.pdf**
280K

Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine <pripadnice.arbih@gmail.com> Mon, Aug 5, 2024 at 11:59 AM
To: nejra.selimovic@sarajevo.ba, jasmin.ademovic@sarajevo.ba

----- Forwarded message -----

From: **Pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine** <pripadnice.arbih@gmail.com>


Date: Fri, Jul 5, 2024 at 12:19 PM

Subject: Re: Lokacija za izgradnju spomen obilježja za ženu borca, odnosno pripadnice Armije i MUP-a RBiH.

To: <nejra.selimovic@sarajevo.ba>

Poštovani,

[Quoted text hidden]

 **Ugovor - Sufinansiranje FMBP Spomenik.pdf**
280K

BOSNA I HERCEGOVINA
OPĆINA CENTAR SARAJEVO

**IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT SPOMEN OBILJEŽJA ZA
UDRUŽENJE PRIPADNICA ARMIIJE RBIH**

LIK-ing doo Sarajevo

Decembar 2023. Sarajevo

1. IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT

1.1. TEHNIČKI OPIS

UZ PROJEKAT SPOMEN OBILJEŽJA –UDRUŽENJE PRIPADNICA ARMIIJE RBIH

PROGRAM:

Spomen obilježje se formira na zemljištu koje je označeno kao k.č. broj : 1601/1 K.O. Sarajevo IV u ulici Maršala Tita opština Centar Sarajevo, te je izrađen Idejni projekat za spomen obilježje max. gabarita 7,00x7,50m, idejni arhitektonski projekat je formiran prema Regulacionom planu „AliPašina Koševo“ (Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/2019). Urbanističko-tehničke uslove preuzete su iz Odluke o provođenju Regulacionog plana „Alipašina Koševo“ i Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen obilježja i spomen ploča na području grada Sarajevo.

Spomen obilježje je planirano iz 2 glavna dijela:

1. Polukružni Amfiteatar dimenzija 700x300cm promjera , sa radijusom 300 cm. Amfiteatar je zamišljen kao višenamjenski urbani mobilijar, koji osim monumentalnosti time što okružuje samo spomen obilježje, može služiti za sjedenje, održavanje časova historije u prirodi, odgovarajuće kulturne manifestacije itd. Završna obrada je bijeli kamen- mermer . Svaka ravna ploha je riješena prepustom radi okapnice i kombinovana sa indirektnom LED rasvjetom .
2. Spomen obilježje, dimenzija 224x224cm, visine h=240. Sama spomen kocka je dimenzija 100x100cm, visine h=120cm, sa dodanom visinom metalnog vijenca u imitaciji bakra, u obliku ljiljana (simbol udruženja) i kamenog mermernog ljiljana visine 80cm, širine 60 cm. Svaki natpis i gravura na spomen obilježju je uklesan i obojen završnom bojom za kamen u imitaciji bakra/bronce.

Spomen obilježje će biti izgrađeno kao slobodnostojeći objekat. Spomen Obilježje je postavljeno na ravnom terenu i prilagođen je važećim urbanističkim propisima.

Slobodan teren će biti uređen zelenilom.

Ukupna dimenzija spomen obilježja je max 7,00m x 7,50m.

Korisna površina objekta iznosi 42,5 m², sa svim potrebnim sadržajima.

Ispred spomen obilježja nalazi se kaldrma u površini 123,5m². U trokutu dimenzija 17,50x15,00x7,00m.

Ostatak dodijeljene površine 158,00m² će biti obrađen u zelenilu.

OBRAZLOŽENJE UREĐENJA LOKACIJE

Lokacija je formirana tako da se obraća velika pozornost na očuvanje zelenih površina, niskog rastinja i obraćajući pozornost na postojeće zelenilo koji se nalazi u sklopu hortikulturalnog uređenja u sklopu Velikog Parka preko puta Predsjedništva FBiH.

Položaj ulaza prema sjeverozapadu omogućava da se objekat vidi iz više uglova i omogućava lakšu prohodnju i cirkulaciju jer nije sakriven i vidljiv je sa glavne ulice (sučeljenje ulice Maršala Tita i Koševske ulice)

Pristup različitim potrebama: 2 prilaza sa kote +0.00 omogućava pristup različitim potrebama i prilagođen je potrebama invalida.

Hortikultura: Lokacija je formirana tako da se obraća velika pozornost na očuvanje zelenih površina, niskog rastinja i obraćajući pozornost na postojeće zelenilo koji se nalazi u sklopu Velikog parka.

KONSTRUKCIJA

Konstruktivni sistem objekta je zamišljen kao kombinacija nosivih AB temelja, podnih ploča, stubova, zidova, i greda u kombinaciji sa kamenim oblogama. Dimenzije konstruktivnih elemenata date su u planovima konstrukcije-oplate, a vrsta i količina potrebne armature za sve pozicije je data u grafičkim priložima projekta i specifikaciji armature. Prije izrade armature nadzorni organ treba da odobri istu, a nakon postavljanja u oplatu konstrukcije da upisom u građevinski dnevnik odobri betoniranje i konstatuje da je armatura postavljena prema planovima projektanta. Materijal konstrukcije je armirani beton MB 30. Armatura u gredama, serklažima i temeljima je RA 500, a armatura u pločama je MA 500/560.

Temelji se izvode od MB 30, dimenzija prema nacrtu sa horizontalnim AB ukrućenjem. Temelji su kaskadni dubine 80cm, širine 60cm.

Nakon šalovanja i betoniranja temeljnih armirano betonskih greda, vrši se nasipanje terena zemljom iz iskopa, potom nasipanje sloja šljunka i pijeska u sloju 20cm. Preko tako pripremljene podloge betonira se podloga od armiranog betona 10cm. Armirano betonski zidovi-grede u zemlji se oblažu termoizolacionim pločama od ekstrudiranog polistirena-XPS, koje se postavljaju preko vertikalne hidroizolacije istih zidova i ujedno služe kao zaštita hidroizolacije.

Završne obloge podova i zidova su u zavisnosti od projekta kamene obloge i betonsko popločanje granitnim kockama, sve na odgovarajućoj podlozi.

UNUTRAŠNJA OBRADA:

Obrada svih elemenata je data detaljno u grafičkim priložima projekta.

Podovi:

Predviđeni su kamene podovi od štokovanih kamenih ploča. Također predviđen je kaldrma I klase dim 10x10x9cm na podlogu od cementnog estriha, a na podijumu za zvanice i su kamene ploče I klase.

SPOLJNA OBRADA:

Sve spoljne površine objekta su obložene kamenim mermernim pločama d=2,0-5,0 cm.

Određeni dijelove spomen obilježja izrađene su od metala odnosno nehrđajućeg čelika

Boje prema izboru projektanta.

Prilazi objektu su izrađeni od betona u potrebnim širinama i popločani kaldrmom I klase na podlogu od cementnog estriha.

INSTALACIJE:

Projektom je predviđena izrada instalacija - vodovoda i kanalizacije, te elektroinstalacija, koji su obrađeni u posebnim priložima projekta, a u skladu sa važećim propisima.

Instalacije su projektovane za objekat sa mogućnošću priključka 1 m od objekta, pa je s tim u vezi investitor dužan nabaviti potrebne podatke o priključcima i izvršiti priključenje.


SASTAVILA

AMINA LIKIĆ, d.i.a.


**ELABORAT O MOGUĆIM LOKACIJAMA ZA POSTAVLJANJE SPOMENIKA, SPOMEN-OBILJEŽJA I SPOMEN-PLOČA
NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA, A KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD SARAJEVO**





ŠIFRA	C14	
NAZIV		
KATASTAR	1601/1 SARAJEVO IV	
POSJEDNIK PARCELE	OPĆINA CENTAR	
POSTOJEĆE	ZNAČAJ SPOMENIKA	
	ODRŽAVANJE	
PLANIRANI SPOMENICI	ZNAČAJ LOKACIJE	BOSNA I HERCEGOVINA
	URB-TEHN. USLOVI	NEOPHODNO JE RASPISIVANJE KONKURSA PO ODABIRU LOKACIJE I SPOMENIČKOG SADRŽAJA KAKO BI SE DOBILA ŠTO KVALITETNIJE SPOMENIČKO ILI SKULPTORALNO RJEŠENJE
	NAPOMENA	USLOV DA SE NA LOKACIJI POSTAVI SPOMENIČKI SADRŽAJ JE DA SE PREDHODNO NA DRUGU LOKACIJU IZMJESTE BISTE PISACA ZA ŠTA JE POTREBNA ODGOVARAJUĆA ODLUKA GRADSKIH VLASTI



DIGITALNI PLAN KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA








0 2 5 0 0



255



Spomen Ploča 120x100cm
Bijeli Kamen
Natpis+Grb Armije RBiH
Gravur bakarna boja

Vijenac od Ljiljana
Nehrđajući čelik/boja bakra
Ø100cm

Kameni Ljiljan
Bijeli Kamen
80x60cm






Prepust 4cm
Indirektna Led Rasvjeta

Česma Kameno Korito
50x50x30cm
Česma Obrada Ljiljan
Bakarna Boja

Prepust 4cm
Indirektna Led Rasvjeta

Prepust 4cm


Sjever






Vijenac od Ljiljana
Nehrđajući čelik/boja bakra
Ø100cm




Kameni Ljiljan
Bijeli Kamen
80x65cm

Spomen Ploča 120x100cm
Bijeli Kamen
Gravur bakarna boja











- Kontra PI
- Beton
- Nabijena
- Šljunak




Lumion






Lumion




A large, blank, lined writing area on the right side of the page, consisting of horizontal lines for text entry.











lumion












Lumion















Architectural rendering


Lumion














A series of horizontal lines for writing, typical of a notebook page.



Blank lined writing area with horizontal lines in light blue, green, and yellow.

Vrsta rada	Jed. mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena KM
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI				
1 Pripremni radovi				
1.1. Pripremni radovi koji su neophodni za početak radova. Formiranje gradilišta - kancelarije uključujući troškove priključka i korištenja vode i struje, usluge održavanja, skladišta, pripremni radovi, te nabavka i montaža oglasne ploče dim. 200x100 cm, sa podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvođaču radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.	pauš	1.00	4,000.0	4,000.0
Pripremni radovi ukupno:				4,000.0
2 Zemljani radovi				
ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PRIPREMNE I ZEMLJANE RADOVE 1. Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: Zemljani i pripremni radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i geomehaničkom elaboratu. Stavke sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 200". 2. U okviru pripremnih radova neophodno je izraditi elaborat o uređenju gradilišta. Gradilište pripremiti na način da mehanizacija koja izlazi sa gradilišta ne prlja okolne asfaltne površine kao i obezbijediti odgovarajuće dozvole za prolaz teške i transportne mehanizacije na gradilište. Prilikom izvođenja zemljanih radova u povećanim dubinama radove izvoditi uz osiguranje građevinske jame kako ne bi došlo do obrušavanja zemlje u jamu. 3. Višak iskopane zemlje izvođač će utovariti i odvesti kamionima na deponiju. Stavke sadrže i razastiranje i grubo planiranje zemlje istovarene na deponiji (dijelom kvalitetnog iskopanog humusa se može izravnati teren).				
2.1. Mašinski iskop zemlje u širokom otkopu u temeljnom tlu II i III kategorije, prema nacrtu temeljne konstrukcije u projektu, sa utovarom i odvozom viška zemlje na deponiju koju obezbjeđuje ponuđač. Obračun po m ³ samoniklog materijala i odvezenog na deponiju koju obezbjeđuje ponuđač. Napomena: Količine samoniklog materijala su date na osnovu elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena na lokaciji. Stvarne količine će biti utvrđene nakon iskopa. U količinu za odvoz uzeti koeficijent rastresitosti materijala.	m ³	25.20	50.0	1,260.0

2.2.	Nabavka, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja u debljini 25 cm Obračun po m ³ nabijenog tampona.	m ³	15.75	48.0	756.0
2.3.	Mašinski iskop temeljnih stopa za jarbole dimenzija 60x60x100 cm. Obračun po komadu.	kom	3.00	100.0	300.0
Zemljani radovi ukupno:					2,316.0
3 Betonski radovi					
<p>ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Stavke sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni materijal i potrebne dodatke (aditive), alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400. 01 Beton će biti spravljen, transportovan, ugrađen, njegovan i ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armiranibeton" (PBAB 87). 02 Pozicija sadrži izradu, montažu, demontažu i čišćenje oplata za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiračima i pomoćnim radnim skelama. Oplate moraju biti urađene prema projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama i na projektovanim kotama sa sigurnim vezama i podupiračima koji obezbeđuju sigurnost oplata i podupirača protiv deformisanja i rušenja. SVA ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA RADI SE U GLATKOJ OPLATI I POVRŠINE SE NEĆE MALTERISATI. SPOJEVI OPLATE SE NE SMIJU VIDJETI. UKOLIKO SE IPAK POJAVE NERAVNINE, IZVOĐAČ ĆE IH O SVOM TROŠKU OŠTEMATI, OBRUSITI I OBRADITI. 03 Svi betonski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, tačno po nactima u projektu, opisu u predmjeru radova, detaljima, te standardima za predmetnu vrstu radova. 04 Prije početka radova na betoniranju Izvođač je dužan uraditi Projekat betona u sklopu kojeg je potrebno obraditi tehnologiju betoniranja, te definirati obim i način kontrole materijala koji se ugrađuju u konstrukciju (beton i armatura). Svi upotrebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu sa tehničkim propisima i normama. 05 Po izradi oplata i postavljanju armature zahtijevati od nadzornog organa da izvrši prijem upisom u građevinski dnevnik. Za sve eventualne izmjene potrebno je obezbijediti saglasnost projektanta konstrukcije. 06 Prilikom betoniranja temeljne ploče, stepeništa i ukopanih zidova voditi računa da je cijelo vrijeme betoniranja osigurano crpljenje vode iz građevinske jame, kako se spojnice na prekidima betoniranja ne bi</p>					
3.1.	Nabavka betona i betoniranje AB ploče sa MB 30 d=15,0cm uz mašinsko nabijanje betona. Obračun po m ³ .	m ³	9.45	500.0	4,725.0

3.2.	Nabavka betona i betoniranje AB elemenata armiranim betonom MB 30 (C25/30) u odgovarajućoj oplati. Armatura obračunata posebno. Uz odgovarajuću glatku oplatu Obračun po m ³ .				
	temelj spomen obilježja dim 220x220x18 cm	m ³	0.87	500.0	435.6
	temelj spomen obilježja dim 160x160x18 cm	m ³	0.46	500.0	230.4
	temeljne konstrukcije za spomen česme(2 kom) dim 70x80x120cm	m ³	1.34	500.0	672.0
3.3.	Nabavka betona i betoniranje AB polukružnog amfiteatra dimenzija 700x300 cm u dva nivoa visine 45 cm.Obračun po m ³ .	m ³	8.77	600.0	5,263.4
3.4.	Nabavka betona i betoniranje AB temeljnih stopa za jarbole.Obračun po m ³ .				
	60x60x100 cm,3 kom	m ³	1.08	500.0	540.0
3.3.	Nabavka,sječenje,savijanje i montaža armaturnog željeza.Obračun po kg.	m ³	2,900.00	3.2	9,280.0

	Betonski radovi ukupno:				21,146.4
	4 Keramičarski i kamenorezački radovi				
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE I KAMENOREZAČKE RADOVE: 01 Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cijenama obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove. Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i važećim standardima. Stavke sadrže sve radne operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu--Visokogradnja GN 501". 02 Stavke sadrže sve prethodne radove za izvođenje keramičarskih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja u suho i sl). Za rad koristiti prvoklasan materijal, a ugradnju vršiti na ravne i otprašene površine.				
4.1.	Nabavka materijala i izrada vertikalnih kamenih obloga na svim betonskim elementima. Debljine 2 cm Obračun po m ² .				
	220x18 cm kom 4	m ²	1.58	400.0	633.6
	160x18 cm kom 4	m ²	1.15	400.0	460.8
	90x90 cm kom 12	m ²	9.72	400.0	3,888.0
	70x45 cm kom 22	m ²	6.93	400.0	2,772.0
4.2.	Nabavka materijala i izrada horizontalnih kamenih obloga na svim betonskim elementima. Debljine 3 cm Obračun po komadu.	m ²	16.57	500.0	8,284.0
4.3.	Nabavka materijala i izrada kamenog spomen obilježja dimenzija 100x100x116 cm. Sa svim ugraviranim elementima urađenim na projektu i poklopnom kamenom pločom d=4 cm. Obračun po komadu.	kom	1.00	12,500.0	12,500.0
4.4.	Nabavka materijala i izrada kamenog ljljuna po detaljima date sheme. Dimenzije 80x40 cm. Obračun po komadu.	kom	1.00	10,000.0	10,000.0
	Keramičarski i kamenorezački radovi ukupno:				37,904.8
	5 Podopolagački radovi				
	ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE: 01 Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova obuhvatio i sljedeće zajedničke uslove: Podopolagački radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i vazećim standardima, stavke sadrže sve radne operacije, utroške materijala, potrebni alat i pomoćni materijali i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu-Visokogradnja GN 691". 02 Stavke sadrže sve prethodne radove za izvođenje podopolagačkih radova (sortiranje materijala, čišćenje i pripremu podloge, probna slaganja u suho i sl), predviđene projektom i propisane normativima za podopolagačke radove. 03 Za rad koristiti prvoklasan materijal, a ugradnju vršiti na ravne i otprašene površine.				
5.1.	Nabavka, doprema i polaganje podnih rezanih granitnih kocki dimenzija 10x10x9 cm. Po 1m ² 81 kockica. Sve komplet. Obračun po m ² .	m ²	46.00	220.00	10,120.00
	Podopolagački radovi ukupno:				10,120.00
	6 Ostali radovi				
6.1.	Nabavka i montaža jarbola i zastava. Obračun po komadu.	kom	3.00	5,500.0	16,500.0
6.2.	Nabavka i postavljanje vijenca od nehrđajućeg čelika, boja bakra po shemi i detalju projekta. Obračun po komadu.	kom	1.00	6,000.0	6,000.0

6.3.	Nabavka i postavljanje kamenog korita po shemi i detalju projekta. Obračun po komadu.	kom	2.00	1,200.0	2,400.0
6.4.	Nabavka i postavljanje drvenih klupa sa betonskim postoljem dimenzija 195x51x47 cm. Obračun po komadu.	kom	2.00	700.0	1,400.0
6.5.	Nabavka i montaža odgovarajuće česme po shemi i detalju projekta. Obračun po komadu	kom	2.00	350.0	700.0
6.6.	Završno čišćenje objekta pred tehnički prijem. Obračun po m ² neto površine.	m ²	572.67	2.0	1,145.3
Ostali radovi ukupno:					28,145.3

REKAPITULACIJA RADOVA:				
1 Pripremni radovi				4,000.0
2 Zemljani radovi				2,316.0
3 Betonski radovi				21,146.4
4 Keramičarski i kamenorezački radovi				37,904.8
5 Podopolagački radovi				10,120.0
6 Ostali radovi				28,145.3
UKUPNO (bez PDV-a)				103,632.5
Iznos PDV-a (17%)				17,617.5
SVEUKUPNO (sa PDV-om)			KM	121,250.0
ZBIRNA REKAPITULACIJA				
1.Građevinsko -zanatski radovi				103,632.5
2.Hidroinstalacije				9,628.0
3.Elektro radovi				9,205.0
UKUPNO (bez PDV-a)				122,465.5
Iznos PDV-a (17%)				20,819.1
SVEUKUPNO (sa PDV-om)			KM	143,284.7
Sarajevo,04.03.2024.				
Projektant				
LIK-ing doo Sarajevo				

PREDMJER RADOVA I OPREME

U svim slijedećim stavkama, uz uvažavanje i specifičnog opisa u samoj stavci, podrazumijeva se: nabavka, isporuka do gradilišta i montaža specificiranog materijala, uključujući sve potrebne tehnološke operacije, sav potreban sitni montažni materijal, nadalje sva potrebna električna spajanja do pune funkcionalnosti uključujući sav potreban sitni spojni materijal kao i svi pripadni pripremni odnosno završni radovi uključujući čišćenja i odnošenja viška i zaostalog materijala i sl.

Instalacije moraju biti izvedene u skladu s važećim BiH Pravilnicima. Sva oprema mora biti atestirana od strane Bosanskohercegovačkog zavoda za normizaciju odnosno odgovarajućih pravnih subjekata i imati prateću dokumentaciju na bosanskom jeziku.

A) JAKA STRUJA

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6

I. RAZVODNE TABLE

1.	Nabavka i montaža mjernog razvodnog ormara projektne oznake MO1 . Razvodni ormar će se izvesti od duplo dekapiranog čeličnog lima ili od poliestera u mehaničkoj zaštiti IP40 ili od atestiranog plastičnog ili drugog nehrđajućeg materijala koji mora ispunjavati uslove klase II zaštite od previsokog napona dodira, a u svemu prema jednopolnoj šemi i zahtjevima nadležne Elektrodistribucije. Proizvođač Elektrodistribucija Sarajevo.	kom	1	El.distribucija	4,000.00
2.	Nabavka, isporuka i montaža razvodne table projektne oznake GRT za montažu uzid izrađene od negorive PVC plastike za ugradnju do 36 modula širine 18 mm, nazivne struje 63A, stupanj zaštite IP 40, otpornost na udarce IK07, klasa zaštite od indirektnog dodira 2, tip kao Volta, Golf ili sl. Proizvodnja Hager ili sl.	kom	1	860.00	860.00
3.	Nabavka, isporuka i ugradnja jednopolne šeme napajanja	kom	1	50.00	50.00
4.	Nabavka, isporuka i ugradnja ostalog sitnog materijala	pšl	1	80.00	80.00
UKUPNO I KM:					990.00

II) NAPOJNI KABLOVI

1.	Nabavka, isporuka i montaža u zaštitne cijevi napojnih kablova prema slijedećim tipovima i dimenzijama:				
	PP-Y 5x2,5 mm ²	m	20	3.30	66.00
	PP-Y 5x6mm ²	m	10	4.90	49.00
	PP-Y 5x10 mm ²	m	50	9.00	450.00

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
2.	Nabavka, isporuka i montaža zaštitnih cijevi slijedećih tipova i dimenzija: PVC cijev promjera 40 mm	m	50	3.00	150.00
3.	Nabavka, isporuka i polaganje prazne STIGMAFLEX cijevi promjera 40 mm za uvod glavnog energetskog kabla u MO1.	m	50	3.80	190.00
4.	Nabavka, isporuka i ugradnja ostalog sitnog materijala (stopice, obujmice,...)	pšl	1	80.00	80.00
UKUPNO II KM:					985.00

III) RASVJETA

1.	Nabavka, isporuka i montaža podnih ugradbenih vodozaptivnih svjetiljku sa zaštitom IP 65.	kom	8	130.00	1,040.00
2.	Nabavka, isporuka i montaža zidnih ugradbenih vodozaptivnih svjetiljku sa zaštitom IP 65.	kom	8	110.00	880.00
3.	Nabavka, isporuka i montaža senzorske led rasvjete sa zaštitom IP 65.	kom	2	110.00	220.00
Napomena: Tipove svjetiljki odrediti će Investitor sa arhitektom enterijera. Svjetiljka projektne oznake S2 je uzeta kao primjer za svjetlotehnički proračun rasvjete.					
UKUPNO III KM:					2,140.00

IV) INSTALACIONI KABLOVI I MATERIJAL

1.	Izrada izvoda za rasvjetu kablom PP-Y 5x16 mm ² koji se polaže p/ž u zaštitnim pvc cijevima promjera 30 mm irazvodnim kutijama za kablove rasvjete. U cijenu su uključene razvodne kutije, PVC cijevi i ostali materijal za montažu. Obračun po m1	m	50	40.00	2,000.00
2.	Izrada izvoda za utičnice i potrošače u objektu, kablom tip PP-Y 5 x 2,5 mmm ² . Kablovi se polažu u zaštitne PVC cijevi p/ž. U cijenu je uključen kompletan materijal za montažu i spajanje kablova kao i zaštitne PVC cijevi i razvodne kutije. Prosječna dužina izvoda je 10 metara.	m	30	6.00	180.00

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
3.	Polaganje i spajanje monofaznog izvoda 230V, 50Hz za napajanje centrale vatrodjave projektne oznake VDC kablom tipa PP-Y 3x2.5mm ² , u PVC cijevi Ø16 mm, dužine l=12m.	kom	1	0.00	0.00
4.	Polaganje i spajanje monofaznog izvoda 230V, 50Hz za napajanje centrale daljinskog očitavanja vodomjera oznake CDOV kablom tipa PP-Y 3x2.5mm ² , u PVC cijevi Ø16 mm, dužine l=18m.	kom	1	0.00	0.00
5.	Isporuka i montaža šuko utičnice 16A n/ž, jednostruka, 230V, sa zaštitnim poklopcem u kupatilima i WC-u. U cijenu je uključena sav neophodni materijal za montažu. Tip Polo Hager ili ekv.	kom	2	20.00	40.00
6.	Nabavka i montaža senzora pokreta za paljenje vanjske rasvjete ulaza proizvodnja kao tip EE810 "Hager" ili sl.	kom	4	150.00	600.00
7.	Nabavka, isporuka i ugradnja ostalog sitnog materijala	pšl	0	50.00	0.00
UKUPNO IV KM:					2,820.00

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6

VI) GROMOBRANSKA INSTALACIJA

--	--	--	--	--	--

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
1.	Isporuka i montaža trakastog uzemljivača 30 x 3,5 mm tip RH 1 Rf 90701 Hermi ili ekv.	m	70	11.00	770.00
2.	Isporuka i montaža ukrsne spojnice traka-traka tip KON 01 Rf 50422 Hermi ili ekv.	kom	8	10.00	80.00
3.	Isporuka i montaža kontrolno mjerni broj (unutar zidnih ormarića) tip MŠ Rf 80122 Hermi ili ekv.	kom	2	120.00	240.00
UKUPNO VI KM:					1,090.00

VII) ISPITIVANJE INSTALACIJA

1.	Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i mjerenje na ELEKTROENERGETSKOJ instalaciji pribaviti odgovarajuće propisima propisima zahtjevane saglasnosti i ateste od ovlaštene ustanove. Ovom stavkom obuhvacene ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE, HVAC sistemi i sistemi TEHNOLOSKOG HLADJENJA. Pregled obuhvata:				
	* pregled napojnih vodova				
	* pregled vodova sekundarne instalacije				
	* pregled iluminacionih izvora				
	* ispitivanja i mjerenja otpora izolacije, petlje kvara na instalaciji				
	* predaja atesta o izvršenim mjerenjima				
	* predaja garantnih listova i atesta na ugrađenu opremu				
	* predaja prospektne dokumentacije za ugrađenu opremu				
	* predaja uputstava za upotrebu uređaja i instalacija				
	* predaja i postavljanje jednopolnih i visepolnih sema izvedenog stanja razvodnih ploca / razdjelnika				
	* predaja i postavljanje spiska ugrađene opreme/materijala u razvodnim pločama / razdjelnicima				
	Sve kompletno	kpl	1	770.00	770.00
2.	Izvršiti potrebnu kontrolu, ispitivanje i mjerenje na gromobranskoj instalaciji, pribaviti odgovarajuće propisima zahtjevane saglasnosti i ateste od ovlaštene ustanove. Pregled obuhvata:				
	* pregled svakog spojnog mjesta traka - traka				
	* omsko mjerenje neprekidnosti spusteva i pretenova za izjednačenje potencijala				
	* provjera spojeva traka - metalna masa				
	Sve kompletno	kpl	1	140.00	140.00

Redni broj	Opis pozicije	Jedinica mjere	Kol.	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
3.	Medjusobno uvezivanje funkcionalno ovisnih sistema elektroenergetike i komunikaciono sigurnosnih sistema sa primopredajom.	kpl	1	270.00	270.00
UKUPNO VII KM:					1,180.00

A) REKAPITULACIJA JAKE STRUJE

I)	RAZVODNE TABLE	990.00
II)	NAPOJNI KABLOVI	985.00
III)	RASVJETA	2,140.00
IV)	INSTALACIONI KABLOVI I MATERIJAL	2,820.00
VI)	INSTALACIJA GROMOBRANA	1,090.00
VII)	ISPITIVANJE INSTALACIJA	1,180.00
UKUPNO JAKA STRUJA KM:		9,205.00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A) JAKA STRUJA	9,205.00
UKUPNO BEZ PDV-a KM:	9,205.00
PDV (17%) KM:	1,564.85
UKUPNO SA PDV-om KM:	10,769.85

r/b	Naziv rada ili operacije	Jedinica mjere	Broj jedinica	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
HIDROINSTALATERSKI RADOVI					
U predmjer se uključuju svi radovi na objektu, dovod vode, vodomjer, odvodne otpadne vode sa objektu i priključak na ulične instalacije					
A. GRAĐEVINSKI PRATEĆI RADOVI					
1.	Iskop zemlje u rovu za polaganje vodovodnih i kanizacionih cijevi i okana. Materijal odbaciti u stranu na 1,00 m od ivice rova. Obračun po m ³ vodovod, cijevi i vodomjerni šaht 40x0,4x0,8 + 1,0x0,8x1,2 kanalizacija i kanizacioni šaht 40x0,4x1,2 + 1,0x0,8x1,2	m ³	33.92	50.00	1696
2.	Nabavka i ugradnja pijeska za zaštitu kanizacionih i vodovodnih cijevi.	m ³	32.00	45.00	1440
3.	Izrada vodomjernog okna zidovima od armiranog betona MB30 u oplati. Zidovi i dno debljine 15 cm. Gornji dio suziti na veličinu poklopca. Na zid šahta ugraditi željezne tipske penjalice. U cijenu uračunati i poklopac od čeličnog lima debljine d=3mm Veličina 1.0x0.8 prosječne dubine do 1,2m	kom	1.00	1,800.00	1800
UKUPNO A:					4936
B. VODOVOD					
1.	Nabavka i ugradnja PEHD NP10 cijevi za polaganje u zemlji, uključujući sve fazonske komade. * DN 32	m ¹	40.00	18.00	720
2.	Nabavka i ugradnja PE vodovodnih cijevi i fittinga NP10 bara Montažu i izolaciju cijevi vršiti prema uputama proizvođača cijevi. U cijenu uračunati spojne elemente, fittinge. Obračun izvršiti na osnovu stvarnih radova. * DN 20 (φ 26,9x2,65)	m ¹	20.00	14.00	280
3.	Nabavka, transport i ugradnja kugličnog propusnog ventila sa ispustom DN32.	kom	2	55	110
4.	Nabavka, transport i ugradnja kugličnog propusnog ventila sa ispustom DN20.	kom	2	48	96

r/b	Naziv rada ili operacije	Jedinica mjere	Broj jedinica	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)
1	2	3	4	5	6
5.	Nabavka transport i montaža komplet vodomjerne garniture sa svim sastavnim dijelovima te po 2 zasuna (ventila), slavinom za pražnjenje i fazonski komadi. Obračun po kompletu baždiranog, montiranog i ispitanog vodomjera.				
	Obračun po kompletu Vodomjer - DN 32 mm -	kpl	1	700	700
6.	Ispitivanje cjevovoda na radni tlak u trajanju od 24h od 5 bara, nastavak ispitivanja na probni tlak od 10bara u trajanju od 2.5sata. sanitarna voda	m ¹	12.00	4.00	48
UKUPNO B:					1954

C.**KANALIZACIJA**

1.	Nabavka i ugradnja PVC SN8 cijevi predviđenih za polaganje u rovu za odvodnju sanitarne vode.				
	* DN110	m ¹	40.00	30.00	1200
2.	Nabavka, transport i ugradnja kanalizacione cijevi i fazonskih komada za odvodnju fekalnih voda prema DIN 1986 sistemom polipropilenskih kanalizacionih cijevi sa mufom i ugradjenom brtvom predviđenih za polaganje u objektu (kratki ogranci) kao i za ventilacione dijelove ozrake kanalizacije, uključujući materijal za spajanje, zaptivanje.				
	* DN50	m ¹	16.00	18.00	288
3.	Nabavka, transport i ugradnja čistilica - revizija na				
	* DN110	kom	1	110	110
	* DN50	kom	2	80	160
4.	Nabavka, transport i ugradnja podnih slivnika sa rešetkom, brtvnom folijom i protivsmradnom preprekom za odvod vode sa poda u mokrom čvoru				
	DN 50 mm	kom	2	75	150
5.					

r/b	Naziv rada ili operacije	Jedinica mjere	Broj jedinica	Jedinicna cijena (KM)	Ukupno (KM)	
1	2	3	4	5	6	
	Ispitivanje položene kanalizacione mreže na protok i vodonepropusnost.	pauš.		1	50	50
	UKUPNO C:					1958
D.	OPĆE STAVKE					
1.	Pripremno završni radovi	pausalno	1	100	100	
2.	Provjera i ucrtavanje otvora za prolaz cjevovoda u fazi izvodjenja građevinskih radova	pausalno	1	80	80	
3.	Potrebna energija, voda, instrumenti i sve ostalo vezano za izvodjenje i obavljanje proba sistema.	pausalno	1	150	150	
4.	Ispiranje instalacija u skladu sa tehničkim uslovima	pausalno	1	150	150	
5.	Izdavanje atesta o bakteriološkoj ispravnosti sanitarnog cjevovoda.	pausalno	1	300	300	
	UKUPNO D:					780

REKAPITULACIJA:

A)	PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI				4936
B)	VODOVOD				1954
C)	KANALIZACIJA				1958
D)	OPĆE STAVKE				780
	SVEUKUPNO:			KM	9628